



- Nutzungsbereiche**
- 1A: Zentraler Sandspielbereich zum Thema "Fisch": Netzflächen mit Kletter- und Balanciermöglichkeiten. Kinderbeteiligung zur Konkretisierung der Planung
  - 1B: Holzpodest (Sitz- und Bühnenfläche) unter dem gartenbildprägenden Bestandsahorn. Einfassung aus Holzstämmen und -pfosten zum Balancieren. Flächenbelag aus Holzschnitzeln
  - 2: Spielschiff inkl. Mast, Kajüte mit Rutsche und Balanciereinfassung. Kinderbeteiligung zur Konkretisierung der Planung
  - 3: Wasserspielbereich mit Pumpe, Rinnen und Matschtisch
  - 4A: Rasenfläche teilweise modelliert, Spiegelbüsch
  - 4B: Spiegelbüsch
  - 4C: Rasen, Hecke, ggf. Beete
  - 4D: Hecke
  - 4E: im Norden Spielbüsch, im Süden Hecke zur Grundstücksgrenze, Rasenfläche teilweise modelliert
  - 4G: Rasenfläche, Sitzgelegenheiten, "grüne" Grenzgestaltung
  - 5A-F: Terrassenbereiche
  - 6: Zentraler Sandspielbereich mit Wasserspiel, Kleinkind-Spielobjekte. Kinderbeteiligung zur Konkretisierung der Planung
  - 7: Innenhof, Erweiterung des Innenraumes, Beete und Fassadenbegrünung
  - 8: Zuwegung Haupteingang
  - 9A: Offener Karrenunterstand
  - 9B: Fahrradstellplätze für Kinder- und Erwachsenenfahrer mit Einstellvorrichtung (Fahradparker/Fahradgeländer)
  - 9C: Geschlossene Beton-Müllboxen mit schlüsselgesicherter Einwurfsklappe und 2 Stellplätze für 240L-Tonne als Müllkühler
  - 9D: Schuppen für Kinderkarren, Spielzeug Kleinkindgruppen, Gartengeräte
  - 9E: Schuppen für Fahrzeuge, Spielzeug (Elementargruppen), Gartengeräte
  - 10A-B: gepflasterte Rundwege, Fahrstrecken
  - 10C: Stufenanlage (Tribüne)

- LEGENDE**
- Baum Bestand Nr. 1-8, 18
  - Baum Neupflanzung Nr. 9-17
  - 1A... Nutzungseinseln
  - Weg/ befestigte Fläche
  - Fallschutzsand
  - Spielsand
  - Rasen
  - Pflanzung/ Straucher
  - Holzschnitzel, blau
  - Fassadenrinne
  - Poller-, Decken, Fassadenleuchten
- Alle Höhen sind Höhen üNN. An Bestandshöhen ist anzuarbeiten.  
 - Höhen und Maße sind in der Örtlichkeit zu überprüfen und ggf. nach Abpraxe mit der Bauleitung festzulegen  
 - Änderungen in der Ausführung bedürfen der vorherigen Abstimmung mit der Bauleitung. Die Leistungen sind auf ihre Konformität mit den Ausschreibungsunterlagen zu überprüfen  
 - Bauzustellungen, Zufahrtsbereiche und Lagerflächen sind in Abstimmung mit der Bauleitung festzulegen  
 - Genaue Lage der Bestandsleitungen ist örtlich zu prüfen  
 - Alle Maße in Meter  
 - In Ergänzung sind die Leistungsteile aus dem Auftrags-LV zu besichtigen. Etwasige Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären.  
 • 11,46 Höhen Bestand  
 • 11,46 Höhen Planung

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	UNTERSCHRIFT
A	29.09.2023	Planstellung	

Freigegeben Datum: Unterschrift:

**AUFTRAGSBEREICH**  
 Stadt Kappel  
 Der Bürgermeister  
 Reeperbahn 2  
 24376 Kappel

**PROJEKT**  
 Neubau der Außenanlagen  
 Ev. Kita Ellenberg  
 Holtener Str. 15a  
 24376 Kappel

**PLANUNG**  
 WFP BERNWARD BENEDIKT JANSEN  
 Landschaftsarchitektur & Stadt-  
 PLANUNG BERATUNG PARTIZIPATION  
 GROSSER GÜLDER BERG 16, D- 21509 GLINDE  
 Fon: 04371-0278-00 www.wfp-berlin.de

