

Im BA am 16.01.2023
z.K.



- Zeichenerklärung
- Mauerwerk Bestand
 - Beton Neu
 - Mauerwerk neu
 - Abriß
 - Leichtbauwand
 - Fenster oder Glaswand
 - Dehnungsfuge
 - Brandschnitt
 - Durchbruch
 - Schacht
 - Kante unter/ hinter S.E.
 - Kante über Schnittebene
 - Grundriss
 - Schnitt
 - Detailhinweis
 - Schnitthinweis



- Wandaufbau (von innen):
Innenputz 1,5 cm
W-Mauerwerk 36,5 cm
Luftschicht 4 cm
Vormauerung Kleiber 11,5 cm
- Fußbodenbau (von oben):
Linoleum Bodenbelag 0,5 cm
 Estrich mit FB-Heizung 8,5 cm
Wärmedämmung gem. EG-Nachweis
Dampfsperre 0,5 cm
Stahlbeton-Bodenplatte gem. Statik
Kieschicht
- Fußbodenbau (von oben):
Feinstreuz-Bodenbelag 1,5 cm
Estrich mit FB-Heizung 8,5 cm
Wärmedämmung gem. EG-Nachweis
Dampfsperre 0,5 cm
Stahlbeton-Bodenplatte gem. Statik
Kieschicht

207-3-1

Architekt

Datum	Blatt	Abteilung	Gezeichnet	Geprüft	Freigegeben	Verfasser
08.12.22	b	a	a	b	b	
24.11.22	a	a	a	a	a	

Architekten Darr + Marx
50226 Frechen, Adam-Schall-Strasse 43
Telefon: 02234 - 271 251 mobil 0162 1860364
e-mail: info@darr-marx.de

Neubau Kita Kappeln- Ellenberg
Bauherr:
Stadt Kappeln
Der Bürgermeister
Herr Joachim Stoll
Reeperbahn 2
24376 Kappeln

Grundriss EG
gez.: Darr Datum: 17.11.2022 Nr.: 207-4-1
Größe: DIN A0 Maßstab: 1:100

